

SZYの施工要領

アンカーボルトでの設置

1. 設置場所を決める… 図A-1

縁石等の設置場所をブラシ等で清掃し、十分に汚れ・水分等を取り除き、製品の穴の位置にチョーク等でマーキングして下さい。

※設置は必ず平滑な面に設置して下さい。縁石の連結部・段差のある場所に設置しますとアンカーボルトの締め付けにより製品が破損する恐れがあります。

2. 穴あけ… 図A-2

マーキングした2箇所ドリルでφ11/深さ約35mmの下穴を開けて下さい。

※ドリルは対象面に対し90°で穴開けして下さい。

アンカーピッチは正確に82mmになるように穴を開けて下さい。ピッチが合わない製品を取り付け出来ません。

3. アンカー打ち込み… 図A-3

穴内部の切粉をブロアー・集塵機等で除去し、アンカーを挿入して下さい。

アンカーは打ち込み棒で面一になるまで打ち込んで下さい。





4. 本体の取り付け・固定… 図A-4

アンカーボルト締め付に際しては、図A-4の様にネジ→ワッシャー→

ばね座金の順で製品を固定して下さい。使用ネジは4mmの六角レンチを使用し必ず手締めして下さい。

※電動工具を使用し、締め込むと破損の恐れがありますのでお控え下さい。

※不点灯の場合は、締め過ぎによる原因が考えられます。少しボルトを緩めて再度点灯確認して下さい。



ネオセーフコンでの設置

1. 設置場所を決める… 図B-1

縁石等の設置場所をブラシ等で清掃し、十分に汚れ・水分等を取り除き、製品の貼付位置をチョーク等でマーキングして下さい。

2. 混合… 図B-2

ネオセーフコンの主剤と硬化剤を1:1の割合で十分に混合して下さい。

冬期の可使時間は10℃にて約30分、夏期は30℃にて約10分です。


混合不足は硬化不良の原因となるため、ライトグレー色が均一になるまで混合して下さい。

※数個分の分量にわけて混合して下さい。

3. 本体の取り付け・固定… 図B-3

混合した接着剤を裏面全体に満遍なく、本体を覆う程度まで塗り伸ばして下さい。

※図B-3の様に本体のネジ穴を塞ぐ事で強度が増します。



※ SZYは上記のどちらかで施工をして下さい、アンカーボルトとネオセーフコンでの併用施工はお控え下さい。